BIBLIOTEKA PUBLICZNA WRAZ Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ

LIPINY W GMINIE MARGONIN

Zestawienie powierzchni parteru

LP.	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	POW. [m²]
0.01	Hol	Płytki ceramiczne	27.45
0.02	Biblioteka	Płytki ceramiczne	65.89
0.03	Biuro	Wykładzina dywanowa	8.32
0.04	Przedsionek	Płytki ceramiczne	2.91
0.05	WC Niepełnosprawni	Płytki ceramiczne	4.34
0.06	Przedsionek	Płytki ceramiczne	2.91
0.07	WC Damskie	Płytki ceramiczne	7.83
0.08	WC Męskie	Płytki ceramiczne	6.62
0.09	Komunikacja	Płytki ceramiczne	12.38
0.10	Magazyn	Płytki ceramiczne	13.69
0.11	Kotłownia	Płytki ceramiczne	8.23
0.12	Pom. socjalne	Płytki ceramiczne	8.97
0.13	Pom. porządkowe	Płytki ceramiczne	1.83
0.14	Komora przyjęć	Płytki ceramiczne	4.17
0.15	Wydawalnia/catering	Płytki ceramiczne	13.61
0.16	Zmywalnia	Płytki ceramiczne	5.58
0.17	Sala wielofunkcyjna	Płytki ceramiczne	169.19
0.18	Komunikacja	Płytki ceramiczne	13.93
0.19	Przedsionek sypial.	Płytki ceramiczne	4.11
	RAZEM POWIERZCHNIA		381.95 m²

Zestawienie powierzchni parteru

LP.	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	POW. [m²]
0.19	Taras	Deska kompozytowa	78.57
0.20	Taras	Deska kompozytowa	53.52

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Kamień elewacyjny dekoracyjny	2.0 cm
Klej mrozoodporny do powierzchni kamiennych	1.0 cm
Podkład gruntujący i warstwa zbrojona	
Izolacja termiczna - styropian grafit. EPS 031, np. Swisspor	18.0 cm
Bloczek wapienno - piaskowy, np. Silka	24.0 cm
Tynk wewnętrzny gipsowy	1.5 cm

S3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

Malowana farba emulsyjna, silikonowa	
Tynk cienkowarstwowy mineralny	1.0 cm
Podkład gruntujący i warstwa zbrojona	
Izolacja termiczna - styropian grafit. EPS 031, np. Swisspor	18.0 cm
Bloczek wapienno - piaskowy, np. Silka	24.0 cm
Tynk wewnętrzny gipsowy	1.5 cm

STAN SUROWY
STAN SUROWY (SPÓD OTW. SUR.OD POŁ.)
Hp = SPÓD PARAPETU OD POSADZKI — SYMBOL

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY — SYMBOL

ELEMENTY ŻELBETOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE Z BLOCZKÓW WAPIENNO - PIASKOWYCH, NP. SILKA GR. 24 CM

ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW WAPIENNO - PIASKOWYCH, NP. SILKA GR. 8 CM

- Projekt budowlany architektoniczny oraz wykonany na jego podstawie projekt wykonawczy rozpatrywać należy łącznie, również z projektami instalacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności należy zwrócić się do głównego projektanta obiektu przed przystąpieniem do robót.
- Projekty warsztatowe (montażowe) poszczególnych części obiektu i wyposażenia muszą otrzymać przed realizacją akceptację głównego projektanta obiektu.
- Wszystkie projekty warsztatowe i montażowe powinny zostać wzajemnie skoordynowane przez generalnego wykonawcę. W ramach koordynacji powinny zostać uwzględnione konkretne materiały i urządzenia, które zostaną zastosowane w realizacji obiektu.
- Generalny wykonawca obiektu (jednostka odpowiedzialna za wykonanie projektów montażowych) odpowiada za poprawność oraz zgodność projektów z projektami budowlanymi.
- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty.
- Urządzenia i wyposażenie technologiczne obiektu powinny posiadać certyfikaty jakości dopuszczające ich użytkowanie w Polsce.
- Roboty budowlane i czynności mogą wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.
- Na rysunkach architektury nie pokazano wszystkich otworów i przebić. Ze względu na niewielkie rozmiary otwory będą wykonywane w trakcie robót budowlanych.
- Wszelkie podane w projekcie rozwiązania i wymiary należy zweryfikować na budowie.
- Wszelkie rozbieżności, wątpliwości oraz zmiany wynikłe w trakcie budowy należy wyjaśniać i uzgadniać z projektantem przed przystąpieniem do wykonania danych robót.
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów podobnych do wskazanych w projekcie, o parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od parametrów materiałów wskazanych w projekcie pod warunkiem uprzedniego uzyskania akceptacji głównego projektanta obiektu.
- Dobór konkretnych materiałów niewskazanych w projekcie wymaga akceptacji głównego projektanta obiektu.
- Wszystkie roboty specjalistyczne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i poprzez sprawdzonych wykonawców.
- Szczegółowe rozwiązania techniczne i kolorystyczne wymagają akceptacji głównego projektanta obiektu.
- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu leży po stronie generalnego wykonawcy.
- Wszystkie wymiary na rzutach podane są bez wykończenia ścian tynkami i glazurą.

STADIUM DOKUMENTACJI: BRANŻA

PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin

OBIEKT: BUDOWA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ — RYS.NR A_01

ADRES: MIEJSCOWOŚĆ LIPINY; MARGONIN, dz. nr 434/2, obręb Lipiny, gm. Margonin

TEMAT: RZUT PARTERU — SKALA 1:50, DATA: 06.2017

		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	ARCH. ADAM MIKULICZ	WP-OIA/OKK/UpB/22/2009	
SPRAWDZAJĄCY	ARCH. MACIEJ WITCZAK	19/ZPOIA/OKK/2009	
OPRACOWANIE			