

PRZEDMIAR TOALET UMIG MARGONIN

Przedmiar toalety damska – UMIG Margonin				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt.	3,00
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2	5,40
3	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	5,40
4	KNR AT – 23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	5,40
5	KNR AT – 23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – warstwa szpachli o grubości 1mm	m2	5,40
6	KNR AT – 23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1mm, krotność =10	m2	5,40
7	KNR AT – 23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	5,40
8	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą: powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	5,40
9	KNR AT – 23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30cm	m2	5,40
10	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	2,00
11	KNR 4-01 0353-13	Obsadzenie wentylatorów elektrycznych	szt.	2,00
12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	28,00
13	KNR AT – 22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	28,00
14	KNR AT – 22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	28,00
15	KNR AT – 22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – naprawa podłoża przez szpachlowanie – warstwy o grubości 1mm	m2	28,00
16	KNR AT – 22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – naprawa podłoża przez szpachlowanie – warstwy o grubości 1mm krotność = 10	m2	28,00
17	KNR AT – 22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	28,00
18	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą: powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2	28,00
19	KNR AT – 22 0204-05	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30cm	m2	28,00
20	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 25%	m2	2,63
21	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	2,63
22	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	10,50
23	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	10,50
24	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	10,50
25	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	10,50
26	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	10,50
27	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 25%	m2	1,35
28	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	1,35
29	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	5,40
30	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	5,40
31	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	5,40
32	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	5,40
33	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	5,40
34	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia	m2	4,72

Przedmiar toalety męska – UMIG Margonin				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt.	3,00
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2	7,60
3	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	7,60

PRZEDMIAR TOALET UMIG MARGONIN

4	KNR AT – 23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	7,60
5	KNR AT – 23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – warstwa szpachli o grubości 1mm	m2	7,60
6	KNR AT – 23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1mm, krotność =10	m2	7,60
7	KNR AT – 23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	7,60
8	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą: powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	7,60
9	KNR AT – 23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30cm	m2	7,60
10	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	1,00
11	KNR 4-01 0353-13	Obsadzenie wentylatorów elektrycznych	szt.	1,00
12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	30,00
13	KNR AT – 22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	30,00
14	KNR AT – 22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	30,00
15	KNR AT – 22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – naprawa podłoża przez szpachlowanie – warstwy o grubości 1mm	m2	30,00
16	KNR AT – 22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – naprawa podłoża przez szpachlowanie – warstwy o grubości 1mm krotność = 10	m2	30,00
17	KNR AT – 22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	30,00
18	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą: powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2	30,00
19	KNR AT – 22 0204-05	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30cm	m2	30,00
20	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 25%	m2	3,07
21	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	3,07
22	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	12,25
23	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	12,25
24	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	12,25
25	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	12,25
26	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	12,25
27	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 25%	m2	1,90
28	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	1,90
29	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	7,60
30	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	7,60
31	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	7,60
32	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	7,60
33	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	7,60
34	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia	m2	4,92

Przedmiar – INSTALACJE ELEKTRYCZNE dla 2 toalet				
1	kal. Własna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	kpl	5,00
2	KNNR 9 0501-06 kalk. Własna	demontaż istniejącego okablowania	kpl	2,00
3	KNR 4-03 1001-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	28,40
4	KNR 4-03 1003-06	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	28,40
5	KNR 5-08 0209 -02	Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5mm2. YDY 3x2,5mm2	m	30,40
6	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane na suficie LED	kpl.	4,00
7	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane ściienne LED	kpl.	3,00
8	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn	pomiar	1,00

## PRZEDMIAR TOALET UMIG MARGONIN

PRZEDMIAR – INSTALACJE SANITARNE dla 2 toalet				
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2,00
2	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.	4,00
3	KNNR 8 0225-06	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl.	2,00
4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	2,00
5	KNR-W 4-01 0341-03 analogia	Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach	m	18,00
6	KNR-W 4-01 0328-03 analogia	Zamurowanie bruzd	m	18,00
7	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	4,00
8	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	10,00
9	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi o śr. 20 mm -rura sanitarna	m	18,00
10	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr. 20mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm	m	18,00
11	KNR 2-15/GEBERIT 0602-02	Trójnik o śr. 20 mm	szt.	8,00
12	KNR 2-15/GEBERIT 0602-03	Trójnik o śr. 100/50 mm	szt.	6,00
13	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o płaszczyznach wciskowych	szt.	2,00
14	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe kątowe dn 15mm- odcięcie baterii stojących	szt.	2,00
15	kal. Własna	Pisuar	kpl.	2,00
16	KNR-W 2-15 0233-03	Ustęp podtynkowy typu kompakt lub geberit	kpl.	4,00
17	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2,00
18	KNR-W 2-15 0221-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15mm	szt.	2,00
19	KNR-W 2-15 0315-02 analogia	Podgrzewacz elektryczny wody przepływowej	kpl.	2,00
20	kal. Własna	Zakup i montaż luster	szt.	2,00
21	kal. Własna	Zakup i montaż uchwytów do papieru toaletowego	szt.	4,00
22	kal. Własna	Zakup i montaż uchwytów do ręczników	szt.	2,00
23	kal. Własna	Zakup i montaż suszarki do rąk	szt.	2,00