

PRZEDMIAR - Remont biur 7 i 8

PRZEDMIAR – Remont biur 7 i 8				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość
1	KNR-W 4-01 0808/07	Rozbiórka podłogi drewnianej na legarach	m2	23,30
2	KNR 2-02 1102/04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m2	23,30
3	KNNR 4 1425/05	Posadzka cementowa zatarta na gładko	m2	23,30
4	KNR AT – 23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	23,30
5	KNR AT – 23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30cm	m2	23,30
6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki działowej	m2	13,50
7	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 25%	m2	11,09
8	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	11,09
9	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	44,34
10	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	44,34
11	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	44,34
12	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	44,34
13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	44,34
14	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 25%	m2	5,88
15	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	5,88
16	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	23,30
17	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	23,30
18	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	23,30
19	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	23,30
20	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	23,30
21	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia	m2	1,85
22	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt.	3,00