

## Przedmiar toaleta - piętro

Przedmiar toaleta – UMiG Margonin				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m2	1,80
3	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	1,80
4	KNR AT – 23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	1,80
5	KNR AT – 23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych warstwa szpachli o grubości 1mm	m2	1,80
6	KNR AT – 23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1mm, krotność =10	m2	1,80
7	KNR AT – 23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	1,80
8	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą: powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny	m2	1,80
9	KNR AT – 23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – <b>PŁYTKI (materiał) W ZAKRESIE INWESTORA</b>	m2	1,80
10	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.	1,00
11	KNR 4-01 0353-13	Obsadzenie wentylatorów elektrycznych	szt.	1,00
12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	8,05
13	KNR AT – 22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	8,05
14	KNR AT – 22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	8,05
15	KNR AT – 22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych naprawa podłoża przez szpachlowanie – warstwy o grubości 1mm	m2	8,05
16	KNR AT – 22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych naprawa podłoża przez szpachlowanie – warstwy o grubości 1mm krotność = 10	m2	8,05
17	KNR AT – 22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	8,05
18	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą: powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniyny	m2	8,05
19	KNR AT – 22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – <b>PŁYTKI (materiał) W ZAKRESIE INWESTORA</b>	m2	28,00
20	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 25%	m2	0,88
21	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	0,88
22	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	3,51
23	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	3,51
24	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	3,51
25	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	3,51
26	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m2	3,51
27	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 25%	m2	0,45
28	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	0,45
29	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	1,80
30	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	1,80
31	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	1,80
32	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	1,80
33	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	1,80
Przedmiar – INSTALACJE ELEKTRYCZNE – toaleta				
1	kal. Własna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	kpl	1,00
2	KNNR 9 0501-06 kalk. Własna	demontaż istniejącego okablowania	kpl	1,00
3	KNR 4-03 1001-01 analogia	Mechaniczne wykonanie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	5,50
4	KNR 4-03 1003-06	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	5,50
5	KNR 5-08 0209 -02	Przewody wtykowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> . YDY 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	5,50
6	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane na suficie LED	kpl.	1,00
7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn	pomiar	1,00

## Przedmiar toalety - piętro

<b>PRZEDMIAR – INSTALACJE SANITARNE – toaleta</b>				
1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,00
2	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.	1,00
3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,00
4	KNR2-15/GEBERIT 014-01	Ustęp podtynkowy geberit	kpl.	1,00
5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,00
6	KNR-W 2-15 0221-01	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15mm	szt.	1,00
7	KNR-W 2-15 0315-02 analogia	Podgrzewacz elektryczny wody przepływowej	kpl.	1,00
8	kal. Własna	Zakup i montaż luster	szt.	1,00
9	kal. Własna	Zakup i montaż uchwytów do papieru toaletowego	szt.	1,00
10	kal. Własna	Zakup i montaż uchwytów do ręczników	szt.	1,00
11	kal. Własna	Zakup i montaż podajnika do mydła	szt.	1,00