

Kosztorys Inwestorski - Remont Sali Wiejskiej w Kowalewie				
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość
Sala główna				
1	ZKNR C-2 0501-01	Wyrównanie podłoża na ścianach – warstwa kontaktowa	m2	1,90
2	ZKNR C-2 0501-05	Wyrównanie podłoża na ścianach przez uzupełnienie ubytków o głębokości od 5,0 cm do 10,0 cm – specjalistyczną cementową zaprawą wyrównawczą.	m2	1,90
3	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 30%	m2	14,07
4	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	14,07
5	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	46,88
6	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	46,88
7	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	46,88
8	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	46,88
9	BC-06 0402-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego w systemie GREINPLAST	m2	1,00
10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	46,88
11	ZKNR C-2 0501-05	Wyrównanie podłoża na posadzkach – warstwa kontaktowa	m2	0,78
12	ZKNR C-2 0501-05	Wyrównanie podłoża na posadzkach przez uzupełnienie ubytków o głębokości od 5,0 cm do 10,0 cm – specjalistyczną cementową zaprawą wyrównawczą.	m2	0,78
13	KNR AT – 23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	0,78
14	KNR AT – 23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – warstwa szpachli o grubości 1mm	m2	0,78
15	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą: powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	0,78
16	KNR AT – 23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – uzupełnienie okładziny z płytek, dobór płytek uzgodnić z inwestorem	m2	1,00
17	KNR-W 2-02 2006-03 analogia	Sufit podwieszany, na rusztach metalowych podwójnych	m2	43,36
18	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych	m2	43,36
19	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	43,36
20	kal. Własna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	kpl	7,00
21	KNR 5 0501-03 analogia	Oprawy oświetleniowe LED podtynkowe (wpuszczane w sufit).	kpl.	3,00
22	kal. Własna	ponowny montaż kinkietów	kpl	4,00
23	kal. Własna	przeniesienie włączników światła	kpl	1,00
Kuchnia				
1	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 50%	m2	6,88
2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	6,88
3	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	13,75
4	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	13,75
5	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2	13,75
6	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	13,75
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	13,75
8	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych – 50%	m2	2,21
9	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III	m2	2,21
10	KNR AT – 23 0101-01	Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	4,42
11	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	4,42
12	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2	4,42
13	KNR AT – 22 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m2	4,42
14	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	4,42
15	kal. Własna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	kpl	1,00
16	KNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane na suficie LED	kpl.	1,00
Wartość kosztorysowa robót bez VAT				
Podatek VAT				

Ogółem wartość kosztorysowa robót
