

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W MIEJSCOWOŚCI KOWA-  
LEWO  
ADRES INWESTYCJI : 64-830 MARGONIN, KOWALEWO, DZ. NR 83  
INWESTOR : GMINA MARGONIN  
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 13, 64-830 MARGONIN

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % Rbezp, Sbezp  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach lub inne równoważne.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty:

- wszelkich robót przygotowawczych,
- prac porządkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- wywóz nadmiaru gruntu,
- sporządzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
- koszt opłaty środowiskowej za przyjęcie gruzu i ziemi na wysypisko
- koszt zaroszczenia terenu wokół boiska i terenów utwardzonych: niwelacja, obsianie traw
- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

Roboty, które nie są wyraźnie wymienione w przedmiarze lecz są opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, powinny być uwzględnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyż nie będą odrębnie płacone i stanowią ryzyko wykonawcy.

Wykonawca bezwzględnie musi sprawdzić niniejsze przedmiary z dokumentacją projektową, zweryfikować i zgłosić ewentualne rozbieżności zamawiającemu przed datą złożenia oferty.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEWO</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne i przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0202-0401	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II	m <sup>3</sup>	217.736		
2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t Krotność = 9	m <sup>3</sup>	217.736		
3	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, piasek średnio lub gruboziarnisty, Id=1,0	m <sup>2</sup>	870.946		
<b>2</b>		<b>Boisko wielofunkcyjne</b>				
<b>2.1</b>		<b>Wykonanie nawierzchni</b>				
4	KNR 2-23 0104-03 0104-04 analogia	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	870.946		
5	KNR 2-31 9903-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	870.946		
6	KNR 2-31 0402-03	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła z betonu B10	m <sup>3</sup>	4.351		
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe szare, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m	124.32		
8	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Dostawa i ułożenie nawierzchni modułowo - elastycznej, wielofunkcyjnej polipropylenowej, na ruszcie dynamicznym	m <sup>2</sup>	800.000		
<b>2.2</b>		<b>Ogrodzenie i wyposażenie boisk sportowych</b>				
<b>2.2.1</b>		<b>Ogrodzenie</b>				
9	KNR 2-23 0401-01 + KNR 2-23 0401-02 analiza indywidualna	Ogrodzenie boiska siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 2,5 m z rur stalowych fi=76,1x3,0 mm i wysokości 4,75 m u góry zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe 40x40 cm z betonu C16/20, zagłębione min 80 cm poniżej poziomu terenu , siatka do wysokości 2,10m powlekana koloru zielonego o oczkach 40x40mm z drutu stalowego o śr. 2,8mm po powleczeniu o śr. 3,9mm; powyżej wysokości 2,10m do 4,05m czyli na wysokości 1,95m ogrodzenie z siatki polipropylenowej bezwęzłowej o oczkach 150x150mm, grubość splotu 4,0mm, kolor zielony	m	102.800		
10	KNR 2-23 0404-03 analiza indywidualna	Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, brama stalowa z kształtowników 2,5x4,0 m wypełniona siatką ocynkowaną powlekaną w kolorze zielonym o oczkach 4x4 cm	szt	1.0		
11	KNR 2-23 0404-04 analiza indywidualna	Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, furtka stalowa z kształtowników 1,0x2,0 m wypełniona siatką ocynkowaną powlekaną w kolorze zielonym o oczkach 4x4 cm	szt	1.0		
<b>2.2.2</b>		<b>Wyposażenie do siatkówki - boisko</b>				
12	KNR 2-23 0308-03	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50 m3. Fundament pod słupki do siatkówki. B-15	m <sup>3</sup>	0.864		
13	KNR 2-23 0309-0801	Osadzenie elementów stalowych, tuleja do stojaka do siatkówki wraz z pokrywką	kpl.	4.0		
14	KNR 2-23 0310-02 analogia	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, Słupki wolnostojące, aluminiowe uniwersalne (siatkówka, tenis, badminton) z regulacją wysokości; 2 osłony; - przekrój owalny 120x100mm; Montaż i dostawa siatki z akcesoriami	szt	4.0		
<b>2.2.3</b>		<b>Wyposażenie. Bramki do piłki ręcznej</b>				
15	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III	m <sup>3</sup>	0.384		
16	KNR 2-02 0203-0202	Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego B-20 o objętości: ponad 0,5 do 1,0 m3	m <sup>3</sup>	0.384		
17	KNR 2-23 0309-0501	Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt	4.0		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.2.2 .3	KNR 2-23 0310-06	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) bramek do piłki ręcznej - 5,0 m x 2,00 m, słupki bramkowe i poprzeczka z rur aluminiowych osadzone w tulejach montażowych, z siatką do bramek (1 kpl = 2 szt bramek)	kpl	1.0		
<b>2.2.4</b>	<b>36410000-8</b>	<b>Wyposażenie do koszykówki</b>				
19 d.2.2 .4	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3	m <sup>3</sup>	2.880		
20 d.2.2 .4	KNR 2-23 0309-08	Śruby stojaków metalowych do koszykówki	kpl.	4.000		
21 d.2.2 .4	KNR 2-23 0310-04	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, tablica do koszykówki typu "gęsia szyja" jednoślupowy, stal ocynkowana ogniowo regulowana wysokość, tablica epoksydowa na ramie stalowej ocynkowanej	szt.	4.000		
<b>3</b>		<b>Utwardzenie wjazdu</b>				
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
22 d.3.1	KNNR 6 0102-03 analogia	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	15.695		
<b>3.2</b>		<b>Podbudowy</b>				
23 d.3.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	15.695		
24 d.3.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (średnia grubość podbudowy - profilowanie spadków)	m <sup>2</sup>	15.695		
25 d.3.2	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	15.695		
<b>3.3</b>		<b>Nawierzchnie</b>				
26 d.3.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na warstwie podbudowy tłuczniowej	m <sup>2</sup>	15.695		
<b>3.4</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
27 d.3.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV	m	11.60		
28 d.3.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	11.600		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: