

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Próchnowo - Tereska - Kowalewo - Etap I”

**KOSZTORYS OFERTOWY**

nr SST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [PLN]
<b>01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wzniesienie i stabilizacja pasa drogowego	km	1,200		
<b>01.02.01</b>	<b>USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW</b>				
	wycinka drzew o średnicy pnia 16 - 25 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład	szt.	70		
	wycinka drzew o średnicy pnia 26 - 35 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład	szt.	18		
	wycinka drzew o średnicy pnia 36 - 45 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład	szt.	3		
	wycinka drzew o średnicy pnia 46 - 55 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład	szt.	8		
	wycinka drzew o średnicy pnia 56 - 65 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład	szt.	4		
	wycinka drzew o średnicy pnia 66 - 75 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład	szt.	2		
<b>01.02.02</b>	<b>ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>				
	mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej śr. gr. 20 cm, materiał do ponownego wbudowania	m3	68,9		
	mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej śr. gr. 20 cm wraz z załadunkiem, transportem na odkład wykonawcy oraz utylizacją materiału	m3	461		
<b>02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
	mechaniczne wykonanie wykopów wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy oraz utylizacją materiału (po stronie Wykonawcy)	m3	1549		
<b>02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
	mechaniczne wykonanie nasypów z materiału z dokopu	m3	410		
<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
<b>04.01.01</b>	<b>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA</b>				
	mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża z gruntu kategorii III-IV	m2	7128		
<b>04.03.01</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
	mechaniczne skropienie w-w konstr. - niebitumicznych	m2	6590		
	mechaniczne skropienie w-w konstr. - bitumicznych	m2	6443		
<b>04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>				
	wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.15cm	m2	6590		
<b>04.05.01</b>	<b>ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM</b>				
	wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa o gr. 10 cm (mieszanka z wytwórni)	m2	7128		
<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
<b>05.03.05a</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻACA</b>				
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm	m2	6443		
<b>05.03.05b</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA</b>				
	wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm	m2	6321		
<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>06.01.01</b>	<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP</b>				
	wykonanie umocnienia skarp warstwą humusu grubości 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawą	m2	689		
	wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm oraz dowiązania wysokościowego do istniejącej nawierzchni	m2	1803		
				Razem netto	
				VAT (23%)	
				<b>Razem brutto</b>	