

# KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Studźce - Radwanki gm. Margonin  
ADRES INWESTYCJI : m. Studźce, gm. Margonin  
INWESTOR : Miasto i Gmina Margonin  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin

DATA OPRACOWANIA :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

## Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Je dn . ob m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.746		
2 d.1	<b>KNR 2-01 0103-02</b>	D.01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	6		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0105-02</b>	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	6		
4 d.1	<b>KNR 2-01 0110-01</b>	D.01.02.01	Wywożenie dłużyc	m <sup>3</sup>	1		
5 d.1	<b>KNR 2-01 0110-02</b>	D.01.02.01	Wywożenie karpiny	mp	1		
6 d.1	<b>KNR 2-01 0108-06</b>	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0.2		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>							
<b>2</b>			<b>Roboty ziemne</b>				
7 d.2	<b>KNR 2-01 0205-02</b>	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m <sup>3</sup>	611		
8 d.2	<b>KNR 2-01 0236-02</b>	D.02.03.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m <sup>3</sup>	155		
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>							
<b>3</b>			<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
9 d.3	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	81		
10 d.3	<b>KNR 2-31 0403-05</b>	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1498		
<b>Razem dział: Krawężniki i obrzeża</b>							
<b>4</b>			<b>Nawierzchnia drogi</b>				
11 d.4	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	3059		
12 d.4	<b>KNR 2-31 0106-03 0106-04</b>	D.04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	3059		
13 d.4	<b>KNNR 6 0113-02</b>	D.04.04.04	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	3059		
14 d.4	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	3059		
<b>Razem dział: Nawierzchnia drogi</b>							
<b>5</b>			<b>Nawierzchnia zjazdów</b>				
15 d.5	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	130		
16 d.5	<b>KNR 2-31 0106-03 0106-04</b>	D.04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	130		
17 d.5	<b>KNNR 6 0113-01</b>	D.04.04.04	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	130		
<b>Razem dział: Nawierzchnia zjazdów</b>							
<b>6</b>			<b>Roboty wykończeniowe</b>				
18 d.6	<b>KNNR 6 1302-03</b>	D.06.01.01	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	18		
19 d.6	<b>KNNR 6 1302-02</b>	D.06.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	60		
20 d.6	<b>KNR 2-01 0510-01 0510-02</b>	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	746		
21 d.6	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	D.01.01.01a	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0.746		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe</b>							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Roboty ziemne						
3	Krawężniki i obrzeża						
4	Nawierzchnia drogi						
5	Nawierzchnia zjazdów						
6	Roboty wykończeniowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: