

"Budowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo"

KOSZTORYS INWESTORSKI

nr SST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [PLN]
01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH				
	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,363		
01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
	wycinka drzew i krzewów	ha	0,070		
01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
	mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej śr. grubości 15 cm wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz transportem na odkład materiału niewykorzystanego na miejscu wraz z utylizacją	m2	2929		
01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC				
	rozbiórka mechaniczna konstrukcji nawierzchni asfaltowej o gr. śr. 20 cm	m2	96		
02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
	mechaniczne wykonanie wykopów wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz transportem	m3	460		
02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
	mechaniczne wykonanie nasypów wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania	m3	182		
04.00.00	PODBUDOWY				
04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
	mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża z gruntu kategorii III-IV	m2	2257		
04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
	mechaniczne oczyszczenie i skropienie w-w konstr. - niebitumicznych	m2	2041		
	mechaniczne oczyszczenie i skropienie w-w konstr. - bitumicznych	m2	1998		
04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE				
	wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm	m2	2041		
04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM				
	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o gr. 10 cm (jezdnia, zjazdy bitum.)	m2	2257		
05.00.00	NAWIERZCHNIE				
05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA				
	wykoanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm	m2	1998		
05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
	wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m2	1955		
06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE POCOCZY I SKARP				
	wykonanie umocnienia skarp i terenów zielonych warstwą humusu gubości 10cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawą	m2	2587		
	wykonanie poboczy gruntowych - humus gr. 10 cm z obsianiem mieszańką traw	m2	538		
07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego	szt.	3		
				Razem netto	
				VAT (23%)	
				Razem brutto	

