

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	99	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.746	km km		
				0.746	
				RAZEM	0.746
2	KNR 2-01 d.1 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-01 d.1 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-01 d.1 0110-01	Wywożenie dłużyc 1	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny 1	mp mp		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-01 d.1 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia 0.2	ha ha		
				0.200	
				RAZEM	0.200
2		Roboty ziemne			
7	KNR 2-01 d.2 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi 611	m ³ m ³		
				611.000	
				RAZEM	611.000
8	KNR 2-01 d.2 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 155	m ³ m ³		
				155.000	
				RAZEM	155.000
3		Krawężniki i obrzeża			
9	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 81	m ³ m ³		
				81.000	
				RAZEM	81.000
10	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1498 =7.19+262.59+2.24+30+2.24+448.98+111.41+2.24+30+2.24+597.92 = 1497.05	m m		
				1498.000	
				RAZEM	1498.000
4		Nawierzchnia drogi			
11	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3059	m ² m ²		
				3059.000	
				RAZEM	3059.000
12	KNR 2-31 d.4 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 3059	m ² m ²		
				3059.000	
				RAZEM	3059.000
13	KNNR 6 d.4 0113-02	Warstwa podbudowy z tłuczni kamienno-żwiłki gr. 20 cm 3059	m ² m ²		
				3059.000	
				RAZEM	3059.000
14	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3059	m ² m ²		
				3059.000	
				RAZEM	3059.000
5		Nawierzchnia zjazdów			
15	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 130 =3.94+3.12+11.55+9.71+15.49+10.57+8.65+13.15+10.49+6.16+13.61+6.7+ 16.68	m ² m ²		
				130.000	
				RAZEM	130.000
16	KNR 2-31 d.5 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 130	m ² m ²		
				130.000	

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej Studźce - Radwanki gm. Margonin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	130.000
17	KNNR 6 d.5 0113-01	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm	m ²		
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
6		Roboty wykończeniowe			
18	KNNR 6 d.6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNNR 6 d.6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
20	KNR 2-01 d.6 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²		
		746	m ²	746.000	
				RAZEM	746.000
21	KNR 2-01 d.6 0119-03	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		
		0.746	km	0.746	
				RAZEM	0.746