

"Budowa drogi gminnej w miejscowości Kowalewo"

KOSZTORYS INWESTORSKI

nr SST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH		
	odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,363
01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW		
	wycinka drzew i krzewów	ha	0,070
01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
	mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej śr. grubości 15 cm wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz transportem na odkład materiału niewykorzystanego na miejscu wraz z utylizacją	m2	2929
01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC		
	rozbiórka mechaniczna konstrukcji nawierzchni asfaltowej o gr. śr. 20 cm	m2	96
02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
	mechaniczne wykonanie wykopów wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz transportem	m3	460
02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
	mechaniczne wykonanie nasypów wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania	m3	182
04.00.00	PODBUDOWY		
04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA		
	mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża z gruntu kategorii III-IV	m2	2257
04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
	mechaniczne oczyszczenie i skropienie w-w konstr. - niebitumicznych	m2	2041
	mechaniczne oczyszczenie i skropienie w-w konstr. - bitumicznych	m2	1998
04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE		
	wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm	m2	2041
04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM		
	Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o gr. 10 cm (jezdnia, jazdy bitum.)	m2	2257
05.00.00	NAWIERZCHNIE		
05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA		
	wykoanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm	m2	1998
05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA		
	wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m2	1955
06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE POBOCZY I SKARP		
	wykonanie umocnienia skarp i terenów zielonych warstwą humusu gubości 10cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawą	m2	2587
	wykonanie poboczy gruntowych - humus gr. 10 cm z obsianiem mieszańką traw	m2	538
07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego	szt.	3

