

| „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Próchnowo - Tereska - Kowalewo - Etap I” | | | |
|--|---|------|-------|
| PRZEDMIAR ROBÓT | | | |
| nr SST | Wyszczególnienie robót | j.m. | Ilość |
| 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH | | |
| | odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wzniesienie i stabilizacja pasa drogowego | km | 1,200 |
| 01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW | | |
| | wycinka drzew o średnicy pnia 16 - 25 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład | szt. | 70 |
| | wycinka drzew o średnicy pnia 26 - 35 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład | szt. | 18 |
| | wycinka drzew o średnicy pnia 36 - 45 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład | szt. | 3 |
| | wycinka drzew o średnicy pnia 46 - 55 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład | szt. | 8 |
| | wycinka drzew o średnicy pnia 56 - 65 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład | szt. | 4 |
| | wycinka drzew o średnicy pnia 66 - 75 cm oraz usunięcie karpin wraz z załadunkiem, rozładunkiem i transportem na odkład | szt. | 2 |
| 01.02.02 | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU | | |
| | mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej śr. gr. 20 cm, materiał do ponownego wbudowania | m3 | 68,9 |
| | mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej śr. gr. 20 cm wraz z załadunkiem, transportem na odkład wykonawcy oraz utylizacją materiału | m3 | 461 |
| 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | | |
| 02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH | | |
| | mechaniczne wykonanie wykopów wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy oraz utylizacją materiału (po stronie Wykonawcy) | m3 | 1549 |
| 02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW | | |
| | mechaniczne wykonanie nasypów z materiału z dokopu | m3 | 410 |
| 04.00.00 | PODBUDOWY | | |
| 04.01.01 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA | | |
| | mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża z gruntu kategorii III-IV | m2 | 7128 |
| 04.03.01 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | | |
| | mechaniczne skropienie w-w konstr. - niebitumicznych | m2 | 6590 |
| | mechaniczne skropienie w-w konstr. - bitumicznych | m2 | 6443 |
| 04.04.02 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO | | |
| | wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.15cm | m2 | 6590 |
| 04.05.01 | ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM | | |
| | wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa o gr. 10 cm (mieszanka z wytwórni) | m2 | 7128 |
| 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | | |
| 05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻĄCA | | |
| | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm | m2 | 6443 |
| 05.03.05b | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA | | |
| | wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm | m2 | 6321 |
| 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 06.01.01 | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | | |
| | wykonanie umocnienia skarp warstwą humusu grubości 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawą | m2 | 689 |
| | wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm oraz dowiązania wysokościowego do istniejącej nawierzchni | m2 | 1803 |